

Articolo	N./Codice	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A1a		<p>Pulizia generale dell'area e risagomatura della scarpa del fossato esistente su Strada delle Marie, eseguita con mezzi meccanici, ogni altro onere compreso per dare l'area libera e pulita per il tracciamento di strade, lotti ed impiantistica. E' inteso che ogni singolo proprietario lottizzante dovrà provvedere a propria cura e spese ad asportare materiali o manufatti che impediscono la semplice pulizia dell'area. Anche le alberature esistenti, una volta pulita l'area e tracciata la viabilità, se di ostacolo dovranno essere rimosse a cura e spese dei singoli proprietari.</p>		Totale a corpo	1,00	1.000,00
A1c		<p>Lavori di spostamento di linee aeree e sottoservizi relativi ad impianti tecnologici utilizzati dagli edifici esistenti, compreso interrimento di linee, spostamento colonnine, sostituzioni di tratti di linee ed ogni altro onere in conformità alle indicazioni degli enti erogatori.</p>		Totale a corpo	1,00	10.000,00
A2		<p>Movimenti di terra per scavi di sbancamento generale in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con escavatore meccanico, compreso lo spianamento del fondo e l'onere di accumulo entro l'area di cantiere e la successiva ripresa per reinterro con relativo spianamento di tutto il materiale scavato, od eventualmente il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica con autocarro, secondo normativa, ogni onere compreso.</p>		Totale Mc.	805,20 232,00 110,40 1147,60	6.311,80
A3		<p>Ricavo del nuovo accesso su Strada delle Marie, come da progetto, per una lunghezza complessiva di circa 17 m, compreso lo sbancamento, il getto delle fondazioni entro cassero, il getto della soletta in c.a., larghezza 3,00 m, sp. 20 cm + lastra Predalle, di 1ª categoria (transito possibile a qualsiasi mezzo), incluso ferro d'armo, compreso il raccordo stradale tra la viabilità di progetto e quella esistente, con adeguata pendenza, ogni altro onere e accessorio compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		Totale a corpo	1,00	10.000,00
		<p>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per cemento armato con resistenza Rck 250 di cemento tipo "325" per strutture tipo cordoli contenimento cassonetti, fondazione future recinzioni lotti e letto di posa cordonate compreso armatura in ferro e forchette di ripresa ed ogni altro onere.</p>		Totale a corpo	1,00	10.000,00